

参考明細書（品名・数量は、あくまでも参考です。責任数量での積算をお願い致します。）

JR北駐車場整備工事

税抜総額 0円
 税込総額 0円

品名	数量	単位	単価	金額	仕様
■土木工事 駐車場設置工事 区画4	1	式			
■土木工事 駐車場設置工事 区画5	1	式			
■電気工事 外灯・引込電源工事	1	式			
■電気工事 ITVカメラ機器設備・電源工事	1	式			
■電気工事 駐車場機器工事	1	式			
■電気工事 回線工事	1	式			
■設計申請費 設計申請費	1	式			
■諸経費 現場管理費	1	式			
■諸経費 一般管理費	1	式			
駐車場設置工事 区画4					
路盤工	1,872	m			再生砕石
表層工	1,872	m			再生密粒
区画線工	420.0	m			駐車枠 白
区画線工	6	個			一方通行表記「→」白
車止めブロック設置	138	個			
土木工事	1	式			雨水排水工※備考にて内訳記載有
機械基礎工事	1	式			防護柵含む
交通整理員	6	人			必要に応じて増員すること。
重機回送日	1	式			
諸経費（法廷福利費含む）	1	式			
【小計】					
駐車場設置工事 区画5					
路盤工	2,115	m			再生砕石 平均厚15cm
表層工	2,115	m			再生密粒 5cm
区画線工	435.0	m			駐車枠 白 W=15cm
区画線工	3	個			軽自動車表記「軽」白
車止めブロック設置	154	個			
土木工事	1	式			雨水排水工※備考にて内訳記載有
機械基礎工事	1	式			防護柵含む
交通整理員	6	人			
重機回送日	1	式			
諸経費（法廷福利費含む）	1	式			
【小計】					
外灯・引込電源工事					
屋外メータ盤	2	面			屋外壁掛型屋根付W500×H930×D200
熱対策制御盤キャビネット	2	面			屋外用W400×H500×D200
照明器具	11	台			街路灯用ポール 埋込式H-4.5m
照明器具	11	台			LEDSP水銀灯400型相当 広角 NYS1534KLE9
照明器具	11	台			1灯用アーム
照明器具	11	台			街路灯アダプタ
電線	33	m			IV14
ケーブル	580	m			CV3. 5-3C
ケーブル	28	m			CV3. 5-3C
ケーブル支持材	1	式			GP28
電線管	11	m			GP28
波付硬質ポリエチレン管	1,679	m			FEP30
エントランスキャップ	2	個			GP28
ビニルブリカ	6	組			G18カップリングボックス※ネタ付
ベルマウス	132	個			FEP30
配管付属品支持材	1	式			
コンクリート柱	2	本			TS-7 引込柱用
電柱運搬費	1	式			混載便
装柱材	1	式			
防水ブルボックス	16	個			VE 300×300×250
防水ブルボックス	2	個			VE 500×500×450
ボックス支持材	1	式			
照明器具支持材	1	式			
盤取付金物	1	式			
引留金具	2	個			
ボックス固定金具	8	個			
外灯基礎	13	基			500×500×1100
接地棒	6	本			14×1200mm
リード端子	2	個			14mm
接地極	2	式			D種接地
埋設表示シート	380	m			

参考明細書（品名・数量は、あくまでも参考です。責任数量での積算をお願い致します。）

JR北駐車場整備工事

税抜総額 0円
 税込総額 0円

品名	数量	単位	単価	金額	仕様
雑材消耗品	1	式			
電気費	1	式			
掘削埋戻し工事	1	式			
高所作業者リース	2	日			9mトラック式
電力会社申請費	1	式			低圧電灯引込申請
現場雑費	1	式			
諸経費	1	式			
【小計】					
ITVカメラ機器設備・電源工事					
監視カメラ	13	台			ADHハウジング型デイトカメラVHC-IR850AH
配線BOX	13	台			
ポールアタッチメント	13	台			
壁掛型AHDデジタルレコーダー	4	台			4ch壁付型レコーダーWDR-H402
カメラ電源	13	台			DC12V式
野外用WDR収納BOX	2	台			
ポールアタッチメント	2	台			Φ60～160mm
雑部品	1	式			
取付工事費	1	式			
業者経費	1	式			
調整費	1	式			
雑材料消耗品	1	式			
高所作業車リース	2	日			9mトラック式
現場雑費	1	式			
諸経費	1	式			
ケーブル	418	m			CV 3.5-2C
同軸ケーブル	850	m			S-5C-FB
ケーブル支持材	1	式			
電線管	57	m			GP16
電線管	57	m			GP22
ビニルブリカ	13	組			G16カップリング・ボックスコネクタ付
ビニルブリカ	13	組			G16カップリング・ボックスコネクタ付
配管付属品支持材	1	式			
露出スイッチボックス	13	個			1個用2方出GP16
防水プルボックス	13	個			VE 150×150×100
ボックス支持材	1	式			
埋込コンセント	13	組			2P15/20A (E) ×1
ボックス固定金属	13	個			
雑材消耗品	1	式			
電気費	1	式			
現場雑費	1	式			
諸経費	1	式			
【小計】					
駐車場機器					
カード読取機	2	台			
ゲート	2	台			
バーキャッチャー	2	台			
出庫警報灯	2	台			ポール付
ループコイル	4	面			
保護フード	1	式			2基分
インターホン装置	2	式			ポール含む
インターホン装置オートフォン用通話回線初期費用	2	式			施工完了後に発生する月額通信費は除く
通信制御盤	2	式			
機器設置結線工事	1	式			
ループコイル埋設	1	式			4面分
現地調整費	1	式			
機器梱包運送費	1	式			
現場管理安全管理費	1	式			
諸経費	1	式			
システム設計費	1	式			
入室制御盤ユニット通信設定費	2	式			
入室ターミナル通信テスト費	1	式			
諸経費	1	式			
【小計】					
回線工事					
契約料	2	式			
フレッツ光ネクスト工事費	2	式			施工完了後に発生する月額通信費は除く
VPNワイド交換機工事費	2	式			

参考明細書（品名・数量は、あくまでも参考です。責任数量での積算をお願い致します。）

JR北駐車場整備工事

税抜総額 0円
 税込総額 0円

品名	数量	単位	単価	金額	仕様
VPN装置設定工事費	2	式			
VPN装置	2	台			FV-1000
【小計】					
設計申請費					
設計申請費	1	式			工事着手から完了までの一切を含む
【小計】					
備考					
■土木工事 駐車場設置工事 区画4					
掘削工	180.4	m			
埋戻	180.4	m			
CBブロック基礎コンクリート	180.0	m			W=200 t=100
CBブロック積	180.0	m			W120 2段積
U字側溝設置	151.0	m			U240
U字側溝補強コンクリート	6	m			出入口部W=150
会所樹設置	5	箇所			□450（雨水排水検討のうえ検討すること）
U字側溝グレーチング蓋	6	m			細目T-14
U字側溝グレーチング蓋	1	m			歩行用
会所樹グレーチング蓋	4	枚			細目T-14
メッシュフェンス	180.0	m			H800
雨水管つなぎ込み	3	箇所			（既設污水管）舗装復旧含む
【小計】					
■土木工事 駐車場設置工事 区画5					
掘削工	214.9	m			
埋戻	214.9	m			
CBブロック基礎コンクリート	207.0	m			W=200 t=100
CBブロック積	207.0	m			W120 2段積
U字側溝設置	105.6	m			U240
U字側溝補強コンクリート	6	m			出入口部W=150
会所樹設置	4	箇所			□450（雨水排水計画のうえ、検討すること）
U字側溝グレーチング蓋	6	m			細目T-14
U字側溝グレーチング蓋	1	m			歩行用
会所樹グレーチング蓋	4	枚			細目T-14
メッシュフェンス	154.4	m			H800
雨水管つなぎ込み	2	箇所			（既設污水管）舗装復旧含む
【小計】					